

Jaroszewo, dnia 15 maja 2011 r.

## Referencje

FERCON Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Chelmońskiego 22/3 potwierdza, że „BYDGOSTA” spółka z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Fordońskiej 246 wykonała na nasze zlecenie zadanie pn.:

Budowa nowoprojektowanej hali produkcyjnej wraz z częścią socjalno-biurową, wykonanie sieci zewnętrznych, instalacji wewnętrznych oraz zagospodarowanie przynależnego terenu na nieruchomości będącej własnością Zamawiającego położonej w Żninie gmina Jaroszewo.

Prace prowadzone były w terminie od 01.03.2010 r. do 31.01.2011 r.

Łączna wartość prac: **9.305.749,40 zł netto**

2.047.264,87 VAT

**11.353.014,27 zł brutto**

(słownie zł: jedenaście milionów trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące czternaście i 27/100),

w tym:

1. projekty	250 000,00 zł netto
2. hala produkcyjna	4.385.150,40 zł netto
3. budynek biurowy	740.000,00 zł netto
4. instalacja elektryczna	1.100 200,00 zł netto
5. instalacja wod-kan i p.poż	360 000,00 zł netto
6. instalacja gazowa	142 000,00 zł netto
7. instalacja c.o.	300 300,00 zł netto
8. sprężone powietrze	295 099,00 zł netto
9. wentylacja	718 000,00 zł netto
10. drogi, zieleń, ogrodzenie	<u>1.015 000,00 zł netto</u>
	<b>9 305 749,40 zł netto</b>

Charakterystyka obiektu:

powierzchnia zabudowy: 5.940,44 m<sup>2</sup>

powierzchnia użytkowa: 6.164,41 m<sup>2</sup>

kubatura: 52.006,83 m<sup>3</sup>

Budynek o konstrukcji żelbetowej słupowo-ryglowej i stalowej, stropy monolityczne, filigran, ściany zewnętrzne konstrukcyjne gr. 24 cm i działowe z bloczków Silka, płyta warstwowa. Stolarka PCV oraz ślusarka fasadowa aluminiowa. Posadzki przemysłowe zacierane maszynowo ze zbrojeniem rozproszonym. Pozostałe posadzki z płytek gres oraz wykładzin podłogowych. Ściany wewnętrzne otynkowane maszynowo, szpachlowane i malowane farbami lateksowymi. Sufity podwieszane oraz pełne z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji stalowej. Dach ocieplony styropianem i pokryty papą termozgrzewalną; nad częścią produkcyjną płyty dachowe KingSpan z systemowymi naświetlami dachowymi. Drzwi wewnętrzne drewniane typowe z ościeżami regulowanymi oraz z PCV i aluminium. Bramy przemysłowe segmentowe, napędzane elektrycznie.

Oprócz standardowych instalacji wewnętrznych (wod.-kan., c.o., węzeł c.o., elektryczne) obiekt na zewnątrz wyposażono w specjalistyczną instalację wód opadowych z separatorem ropopochodnych.

Ze względu na swoją funkcję (produkcyjno-socjalna, magazynowa, biurowa) obiekt spełnia wysokie wymagania p.poż.

Prace zostały przeprowadzone terminowo, sprawnie, z należytą starannością, zgodnie z dokumentacją techniczną i wiedzą budowlaną.

„Bydgosta” sp. z o.o. dysponuje nowoczesnym sprzętem oraz wykwalifikowaną kadrą; przy dobrej organizacji pracy zrealizowała inwestycję o dużym stopniu trudności.

DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY  
FERCON Sp. z o.o.

Krzysztof Tyborski

.....  
Podpis Inwestora

FERCON Sp. z o.o.  
PL 60-756 Poznań ul. Chelmonskiego 22/3  
Tel. +49 89 95958526 Fax +49 89 94465403  
NIP 698-176-31-88