

# ZESPÓŁ ELEKTROCIĘPŁOWNI BYDGOSZCZ SPÓŁKA AKCYJNA



85-950 Bydgoszcz, ul. Energetyczna 1, skrytka pocztowa 24

**BYDGOSTA**

**Sp. z o.o.**

**ul. Fordońska 246  
85 – 959 Bydgoszcz**

Bydgoszcz, dnia .....**2005-01-24**

Wasz znak:

Nasz znak:

**RM7-226-57/05**

## LIST REFERENCYJNY

Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz S.A. potwierdza, że w 2004 r. „BYDGOSTA” spółka z o.o. uczestniczyła na terenie naszej spółki w realizacji szeregu inwestycji w ramach modernizacji gospodarki olejowej. Łączna wartość tych inwestycji wyniosła 2.154.402,97 PLN:

- „Modernizacja gospodarki olejowej TG-4” o wartości 980.222,26 PLN netto (okres realizacji 08-12/2004r.). Prace polegały między innymi na wykonaniu komory żelbetowej oraz kanałów żelbetowych spustów gorących z przepompowni. Instalacje technologiczne spustów gorących odprowadzania ścieków wykonano ze stali kwasoodpornej, zwykłej, kształtek żeliwnych oraz PVC. Wykonano tace żelbetowe z wykładziną olejoodporną. Wykonano przepompownię ścieków zaolejonych z instalacją AKPiA. Posadzki w rejonie tac olejoodpornych, zbiornika ścieków oraz zbiornika spustów gorących – ok. 980m<sup>2</sup> – uzupełniono ubytki oraz naprawiono w technologii SIKA. Podobnie naprawy i uzupełnienia konstrukcji żelbetowych stropów i słupów wymagały zastosowania w/w technologii. Prace wykonywano w bardzo trudnych warunkach, w sąsiedztwie pracujących maszyn i urządzeń, co wymagało koordynacji prac ze stosownymi służbami ZEC Bydgoszcz S.A.

tel. centrali 052/ 372 81 00, tel. sekr. 052/ 361 02 88, 361 02 89, 361 35 91, fax 052/ 361 33 02, 372 87 00

Identyfikator 090458281, NIP 554-03-10-818, Konto bankowe: BH O/Bydgoszcz nr 31103010900000000057560201

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS: 0000014350

**ISO 9001 ISO 14001 PN-N-18001**





- „Podczyszczalnia ścieków deszczowo-przemysłowych” wraz z drogą dojazdową do separatorów podczyszczania ścieków o wartości o wartości 405.674,70 zł netto (okres realizacji 04-06/2004r.) Podczyszczalnię ścieków wykonano z zastosowaniem separatora i osadnika firmy AWAS, montowanych na dużych głębokościach. Wykopy zabezpieczano grodzicami o długości do 11 m, wbijane kafarem. Instalacja osadnika oraz odmulacza na pracującym kolektorze ściekowym, wymagała budowy tymczasowej przepompowni. Z uwagi na wysoki poziom wód gruntowych wystąpiła konieczność budowy 2 sztuk studni głębinowych, o głębokości ok. 18 mb. Prace prowadzone były w terenie mocno uzbrojonym i zabudowanym, w sąsiedztwie dróg komunikacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem środków bezpieczeństwa.
- „Modernizacja ścieków zaolejonych na terenie rozdzielni 110 kV – etap I – pola pomiarowe” o wartości 380.000.00 PLN netto (okres realizacji 05-10/2004r.) Wykonano 6 sztuk tac żelbetowych i komorę żelbetową. Wykonano również kilkaset metrów kanalizacji w wersji olejoodpornej. Prace prowadzono w sąsiedztwie transformatorów i sieci przesyłowych wysokiego napięcia. Prace wymagały zachowania szczególnych procedur i wymogów bhp i ppoż.

Spółka “BYDGOSTA” zaprezentowała sprawność i profesjonalizm niezbędny do wykonania tak specjalistycznych prac. Wszystkie roboty zostały wykonane z należytą starannością, zgodnie ze sztuką budowlaną i w uzgodnionym terminie. Jest to godny polecenia wykonawca prac budowlanych, wysokospecjalistycznych.

k. / o.  
RMN  
RM

CZŁONEK ZARZĄDU  
Dyrektor Rozwoju

Piotr Grzenia

Kierownik Biura Rozwoju  
i Zarządzania Majątkiem  
Romuald Chmielecki